



既存スノーストップ付け直し 24台
 ※ステンレス雪止金具よりステン線で緊結

※既存屋根コロニアル
 アスファルトシングル オークリッジ重ね葺き

※棟換気なし

軒先	53.2 m	大棟	23.9 m	平行壁	10.2 m	鼻隠し包み		軒樋	9.5 m	土台水切		屋根材	オークリッジスーパー	1階			
右袖	30.4 m	隅棟	6.9 m	流れ壁	18.6 m	破風包み		縦樋	8.8 m	バルコニー笠木包み		下葺き材	粘着ルーフィング	2階	253.2 m ²	76.7 坪	10/10 勾配
左袖	33.0 m	片流れ棟		雨押え	28.8 m	役物破風		集水器	2ヶ所			軒樋	樹脂製角樋 RV105				勾配
谷	13.6 m	棟換気	9.0 m	雪止め	29ヶ所							縦樋	樹脂製角樋 Y60H	合計	253.2 m ²	76.7 坪	

お客様名	T I T L E			屋根伏せ図	SCALE	S = 1/100
工事名	建築場所			DATE	2018/07/16	